

Dimensionamento do Reservatório

Calcula-se o consumo diário pela fórmula:

CD= CP * N

Onde:

CD: Consumo diário (em litros);

CP: Consumo percápita (em litros/dia);

N: Número de Ocupantes;

Sendo:


CP: 50 litros/dia;

N: 420 Pessoas (380 alunos e 40 funcionários);

Calcula-se:

CD= CP * N

CD= 420 * 50= 21.000 litros/dia



ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÕES

PROPRIETÁRIO	ÁREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE	Existente: 3.143,87m² Reforma: 101,08m²
Assinatura do Proprietário	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA
Engº Civil Emani Couto Marczewski - CREA/SC nº 160.334-8	DEZEMBRO/2018
PROJETO	UNIDADES
REFORMA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE	m
DESENHO	Emani
ESPECIFICAÇÃO	
Projeto Hidráulico - Planta Baixa Parcial - à Executar	
ENDEREÇO	PRANCHA
Rodovia SC 492 - Bandeirante/SC	HS-4
CONTATO	
Av. Santo Antônio, 1069 - Centro - Bandeirante/SC - Fone: (49) 3628-0012 E-mail: engenharia@bandeirante.sc.gov.br	