

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTE**

CNPJ: 11.290.422/0001-65      Telefone: 0xx49-36260012  
 AVENIDA SANTO ANTONIO  
 C.E.P.: 89905-000 - BANDEIRANTE - SC

**TOMADA DE PREÇO  
Nr.: 1/2012 - TP**

Processo Administrativo: 7/2012  
 Data do Processo Adm.: 01/08/2012  
 Processo de Licitação: 7/2012  
 Data do Processo: 01/08/2012

Folha: 1/1

**ANEXO I  
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE (ALONGADOR 03 ALTURAS - VALOR MAXIMO ESTIMADO R\$ 1.800,00; CADEIRA MULTI - EXERCICIOS - 06 EXERCICIOS - VALOR MAXIMO ESTIMADO R\$ 5.800,00; CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS DUPLA - VALOR MAXIMO ESTIMADO R\$ 2.900,00; REMADA SENTADA INDIVIDUAL - VALOR MAXIMO ESTIMADO R\$ 1.960,00; SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO - VALOR MAXIMO ESTIMADO R\$ 3.600,00; SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL - VALOR MAXIMO ESTIMADO R\$ 1.700,00; SIMULADOR DE ESQUI TRIPLO - VALOR MAXIMO ESTIMADO R\$ 3.900,00; VOLANTE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA - VALOR MAXIMO ESTIMADO R\$ 1.800,00; TWIST TRIPLO - VALOR MAXIMO ESTIMADO R\$ 3.400,00; PLACA ORIENTATIVA - VALOR MAXIMO ESTIMADO R\$ 1.800,00). PARA A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, NA RUA JOÃO BATISTA BATAGLIN, JUNTO AO CENTRO DE MULTIPLOUSO, NO MUNICIPIO DE BANDEIRANTE - SC.	28.660,0000		
2	1,000	SER	CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA A INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, NA RUA JOÃO BATISTA BATAGLIN, JUNTO AO CENTRO DE MULTIPLOUSO, NO MUNICIPIO DE BANDEIRANTE - SC: O piso deverá ser reaterado e compactado energicamente com a umidade ótima, em camadas não superiores a 20,0 cm. Em seguida, terão uma camada de brita de 3,0cm de espessura seguida de 10,0cm de espessura de concreto armado Fck=20MPa, com malha de ferro 4,2mm em distância de no máximo 20x20cm entre laçados com arame queimado. A execução deverá obedecer às normas de preparo, lançamento, adensamento, cura e proteção do concreto armado. As formas deverão ser de madeira de boa qualidade isenta de nós, e especiais para concreto armado. O piso deve ter leve caimento para as laterais, evitando desta forma que as águas de chuva se acumulem no meio do piso. O concreto deve ser alisado de forma que promova um bom acabamento, plano e uniforme. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO E PLANTAS EM ANEXO AO EDITAL.	8.562,3300		
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>				<b>Total Geral:</b>		