



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO v. 1.1

MUNICÍPIO:	BANDEIRANTE		FOLHA Nº
PROJETO:	Pavimentação em pedras irregulares na Rodovia Municipal em Linha Novo Encantado, trecho compreendido entre a Rodovia SC-492 e Linha Reno. (Licitação)		02
LOCALIZAÇÃO:	Rodovia Municipal, s/n, Linha Novo Encantado, Bandeirante - SC.		DATA
Data de referência dos custos:	SINAPI ---> OUTUBRO/2014 - SICRO ---> SETEMBRO/2014		28/11/2014

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	3,00	222,16	23,38	271,99	815,97
2.2	79505/001	Escavação a fogo em Mat. Clas. 2A. Categ., moledo ou rocha decomposta, a céu aberto, furação a barra mina	m ³	8,16	70,24	23,38	83,03	677,52
3.1	1 A 01 740 51	Fornecimento e colocação de tubo de concreto perfurado diâmetro 200mm	m	11,00	17,55	23,38	21,65	238,15
3.2	CC04	Fornecimento e colocação de tubo de concreto simples diâmetro PA1 1000mm - sem enrocamento	m	59,00	249,03	23,38	307,25	18.127,75
3.3	CC02	Fornecimento e colocação de tubo de concreto simples diâmetro PA2 1000mm - sem enrocamento	m	10,00	315,03	23,38	388,68	3.886,80
3.4	73714	Caixa coletora com boca de lobo - Tipo (CC01)	Unid.	3,00	1.120,70	23,38	1.372,07	4.116,21
3.5	2 S 04 962 04	Caixa de ligação simples em concreto - tubos diam. 100cm (CL01)	Unid.	1,00	1.013,96	23,38	1.250,82	1.250,82
3.6	74206/001	Caixa coletora com boca de lobo - Tipo (CC02)	Unid.	1,00	1.120,70	23,38	1.372,07	1.372,07
3.7	2 S 04 900 07	Sarjeta de concreto estrutural não usinado, E = 8 cm, L = 40 cm	m	46,46	25,53	23,38	23,70	1.101,10
3.8	2 S 04 990 01	Travessia sobre sarjeta em acesso secundário	m	8,00	104,18	23,38	138,25	1.106,00
3.9	2 S 04 101 03	Boca de bueiro simples em concreto - tubo diam. 100cm	Unid.	1,00	809,31	23,38	1.867,10	1.867,10
3.10	5 S 02 231 00	Camada de macadame seco	m ³	5,31	44,68	23,38	60,37	320,55
3.11	83682	Camada de brita graduada (esp.=15cm)	m ³	0,99	110,32	23,38	153,08	151,55
3.12	68053	Lona plástica	m ²	11,00	3,87	23,38	4,77	52,47
3.13	79489	Reatero manual sem compactação	m ³	0,79	5,31	23,38	6,55	5,17
4.1	74223/001	Meio-fio de concreto pré-moldado 7x10x30x100cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e aterro	m	214,02	16,51	23,38	20,37	4.359,59
4.2	CC01	Base em pedrisco (e=6cm)	m ³	42,00	58,00	23,38	71,56	3.005,52
4.3	78785 - Sinapi/Ch	Pavimentação em pedras irregulares, com rejunte de pó de pedra (e=2cm), compactado	m ²	700,07	17,56	23,38	21,50	15.051,50
5.1	1 A 01 850 01	Placa circular com indicação de 40KM/H	m ²	0,39	119,59	23,38	147,55	57,54
5.2	1 A 01 870 01	Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinalização	Unid.	2,00	42,15	23,38	52,00	104,00
5.3	1 A 01 850 01	Placa octogonal com indicação de PARE	m ²	0,30	119,59	23,38	147,55	44,27
5.4	1 A 01 870 01	Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinalização	Unid.	1,00	42,15	23,38	52,00	52,00
6.1	55835	Aterro e compactação da base do passeio p/ estabilização da guia	m ³	11,24	25,18	23,38	30,83	346,53
VALOR TOTAL R\$							R\$ 7.864,74	R\$ 58.110,19

DATA:	NOME:	ASSINATURA:
28/11/2014	Juliana Menegatti	
	Nº CREA / CAU:	
	059.807-8	