

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE		ORÇAMENTO			
OBRA: Implantação do Refeitório na E. M. Anita Garibaldi				DATA: 22/05/2017	
LOCAL: Rua "A" esquina com a Rua "B" - Distrito de Prata				ÁREA: 114,95 m²	
MUNICÍPIO: Bandeirante/SC					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO PARCIAL (R\$)
1	Janela de correr de vidro temperado incolor 8mm, com bandeira superior e inferior, instalada, com ferragens e perfis de alumínio natural fosco, aprox. 3,50m x 2,80m	cj	1,00	1.977,96	1.977,96
2	Janela de correr de vidro temperado incolor 8mm, com bandeira superior e inferior, instalada, com ferragens e perfis de alumínio natural fosco, aprox. 3,65m x 2,80m	cj	1,00	2.054,36	2.054,36
3	Janela de correr de vidro temperado incolor 8mm, com bandeira superior e inferior, instalada, com ferragens e perfis de alumínio natural fosco, aprox. 3,80m x 2,80m	cj	1,00	2.157,40	2.157,40
4	Janela de correr de vidro temperado incolor 8mm, com bandeira superior e inferior, instalada, com ferragens e perfis de alumínio natural fosco, aprox. 4,45m x 2,05m (sobre mureta de 0,75m)	cj	1,00	1.920,62	1.920,62
5	Porta de correr de vidro temperado incolor 10mm, com bandeira superior, instalada, com ferragens e perfis de alumínio natural fosco, aprox. 4,60m x 2,80m	cj	1,00	3.322,72	3.322,72
6	Porta de correr e de abrir de vidro temperado incolor 10mm, com bandeira superior, instalada, com ferragens e perfis de alumínio natural fosco, aprox. 3,95m x 2,80m	cj	1,00	2.939,88	2.939,88
VALOR TOTAL DESTES ORÇAMENTO					14.372,94
_____ CELSO BIEGELMEIER Prefeito Municipal		_____ JULIANA MENEGATTI Eng.º Civil - CREA/SC nº 059.807-8			

Observação: → As medidas são aproximadas, deverão ser verificadas no local pela empresa contratada.
 → Devem ser seguidas, além das especificações acima, as constantes no Projeto-Detalhes.