



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO v. 1.1

| MUNICÍPIO:                     | BANDEIRANTE   |   |                |          |                |         |                     | FOLHA Nº             | 02         |
|--------------------------------|---|---|----------------|----------|----------------|---------|---------------------|----------------------|------------|
| PROJETO:                       | Pavimentação em pedras irregulares na Rua Bandeirante, trecho compreendido entre a Rua Dos Imigrantes e a Rua Afonso Oliboni. (Licitação) |   |                |          |                |         |                     | DATA                 | 28/11/2014 |
| LOCALIZAÇÃO:                   | Rua Bandeirante, s/n, Centro, Bandeirante - SC.   |   |                |          |                |         |                     |                      |            |
| Data de referência dos custos: | SINAPI: OUTUBRO/2014 - SICRO: SETEMBRO/2014   |   |                |          |                |         |                     |                      |            |
| ITEM                           | CÓDIGO (SINAPI / SICRO)   | DISCRIMINAÇÃO   | UNID.          | QUANT.   | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO DO SERVIÇO     |            |
| 1.1                            | 74209/001   | Placa de obra em chapa de aço galvanizado   | m <sup>2</sup> | 3,00     | 220,45         | 23,38   | 271,99              | 815,97               |            |
| 2.2                            | 79505/001   | Escavação a fogo em Mat. Clas. 2A. Categ., moleado ou rocha decomposta, a céu aberto, furação a barra mina              | m <sup>3</sup> | 148,52   | 67,30          | 23,38   | 83,03               | 12.331,61            |            |
| 3.1                            | 1 A 01 745 01   | Fornecimento e colocação de tubo de concreto diâmetro 300mm - sem enrocamento   | m              | 20,00    | 24,62          | 23,38   | 30,38               | 607,60               |            |
| 3.2                            | 2 S 04 964 51   | Fornecimento e colocação de tubo de concreto diâmetro 400mm - sem enrocamento   | m              | 10,00    | 31,20          | 23,38   | 38,49               | 384,90               |            |
| 3.3                            | 73714   | Boca de Lobo Alvenaria Tij. 21 Furos - tubos diam. 60cm   | un             | 4,00     | 1.112,07       | 23,38   | 1.372,07            | 5.488,28             |            |
| 4.1                            | 74223/001   | Meio-fio de concreto pré-moldado 7x10x30x100cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e aterro | m              | 225,03   | 16,51          | 23,38   | 20,37               | 4.583,86             |            |
| 4.2                            | CCO1  | Base em pedrisco (e=6cm)  | m <sup>3</sup> | 72,03    | 58,00          | 23,38   | 71,56               | 5.154,47             |            |
| 4.3                            | 78785 - Sinapi/Ch   | Pavimentação em pedras irregulares, com rejunte de pó de pedra (e=2cm), compactado                                      | m <sup>2</sup> | 1.200,58 | 17,43          | 23,38   | 21,50               | 25.812,47            |            |
| 5.1                            | 1 A 01 850 01.  | Placa circular com indicação de 40KM/H  | m <sup>2</sup> | 0,39     | 119,59         | 23,38   | 147,55              | 57,54                |            |
| 5.2                            | 1 A 01 870 01   | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinalização   | un             | 2,00     | 42,15          | 23,38   | 52,00               | 104,00               |            |
| 5.3                            | 1 A 01 850 01.  | Placa octogonal com indicação de PARE   | m <sup>2</sup> | 0,60     | 119,59         | 23,38   | 147,55              | 88,53                |            |
| 5.4                            | 1 A 01 870 01   | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinalização   | un             | 2,00     | 42,15          | 23,38   | 52,00               | 104,00               |            |
| 5.5                            | 73916/002   | Placa esmaltada para identificação do nome das ruas 45x25cm   | un             | 1,00     | 106,92         | 23,38   | 131,92              | 131,92               |            |
| 6.1                            | 55835   | Aterro e compactação da base do passeio p/ estabilização da guia  | m <sup>3</sup> | 14,80    | 24,99          | 23,38   | 30,83               | 456,28               |            |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>         |   |   |                |          |                |         | <b>R\$ 2.471,24</b> | <b>R\$ 56.121,44</b> |            |
| DATA:                          | NOME:   |   | ASSINATURA:    |          |                |         |                     |                      |            |
| 28/11/2014                     | Juliana Menegatti   |   |                |          |                |         |                     |                      |            |
|                                | Nº CREA / CAU:  |   |                |          |                |         |                     |                      |            |
|                                | 059.807-8   |   |                |          |                |         |                     |                      |            |