



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO v. 1.1

MUNICÍPIO:	<b>BANDEIRANTE</b>	FOLHA Nº	<b>02</b>
PROJETO:	<b>Pavimentação em pedras irregulares na Rua Querino Scaravonatti, trecho compreendido entre a Rua João B. Bataglin e a Rua Tancredo Neves. (Licitação)</b>	DATA	<b>28/11/2014</b>
LOCALIZAÇÃO:	<b>Rua Querino Scaravonatti, s/n, Centro, Bandeirante - SC.</b>		
Data de referência dos custos:	<b>SINAPI ---&gt; OUTUBRO/2014 - SICRO ---&gt; SETEMBRO/2014</b>		

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m <sup>2</sup>	3,00	220,45	23,38	271,99	815,97
3.1	1 A 01 745 01	Fornecimento e colocação de tubo de concreto diâmetro 300mm - sem enrocamento	m	13,00	24,62	23,38	30,38	394,94
3.2	2 S 04 964 51	Fornecimento e colocação de tubo de concreto diâmetro 400mm - sem enrocamento	m	162,00	31,20	23,38	38,49	6.235,38
3.3	2 S 04 964 52	Fornecimento e colocação de tubo de concreto diâmetro 600mm - sem enrocamento	m	29,00	59,98	23,38	74,00	2.146,00
3.4	CC02	Fornecimento e colocação de tubo de concreto simples diâmetro PA2 1000mm - sem enrocamento	m	75,00	315,03	23,38	388,68	29.151,00
3.5	CC03	Fornecimento e colocação de tubo de concreto simples diâmetro PA2 1200mm - sem enrocamento	m	20,00	470,42	23,38	580,40	11.608,00
3.6	73714	Boca de Lobo Alvenaria Tij. 21 Furos 1,20m x 1,20m - tubos diam. 60cm	Unid.	8,00	1.112,07	23,38	1.372,07	10.976,56
3.7	2 S 04 930 03	Caixa coletora com boca de Lobo para tubos diam. 100cm e H=2,00m	Unid.	3,00	1.101,45	23,38	1.358,97	4.076,91
3.8	2 S 04 930 04	Caixa coletora com boca de Lobo para tubos diam. 120cm e H=2,00m	Unid.	1,00	1.075,57	23,38	1.327,04	1.327,04
4.2	73844/001	Muro de arrimo em pedras argamassadas	m <sup>3</sup>	49,75	386,03	23,38	476,29	23.695,43
4.3	5 S 05 301 00-Sicr	Muro de arrimo em rachão argamassado.	m <sup>3</sup>	35,15	165,00	23,38	203,58	7.155,84
5.1	74223/001	Meio-fio de concreto pré-moldado 7x10x30x100cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e aterro.	m	582,18	16,51	23,38	20,37	11.859,01
5.2	CC01	Base em pedrisco (e=6cm)	m <sup>3</sup>	181,69	58,00	23,38	71,56	13.001,74
5.3	78785 - Sinapi/Ch	Pavimentação em pedras irregulares, com rejunte de pó de pedra (e=2cm), compactado	m <sup>2</sup>	3.028,11	17,56	23,38	21,50	65.104,37
6.1	1 A 01 850 01	Placa circular com indicação de 40KM/H	m <sup>2</sup>	0,79	119,59	23,38	147,55	116,56
6.2	1 A 01 870 01	Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinalização	Unid.	4,00	42,15	23,38	52,00	208,00
6.3	73916/002	Placa esmaltada para identificação do nome das ruas 45x25cm	Unid.	3,00	106,92	23,38	131,92	395,76
7.1	55835	Aterro e compactação da base do passeio p/ estabilização da guia	m <sup>3</sup>	38,36	24,99	23,38	30,83	1.182,64
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>R\$ 6.597,62</b>	<b>R\$ 189.451,15</b>

DATA:	NOME:	ASSINATURA:
28/11/2014	Juliana Menegatti	
	Nº CREA / CAU:	
	059.807-8	