



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO v. 1.1

MUNICÍPIO:	BANDEIRANTE		FOLHA Nº
PROJETO:	Pavimentação em pedras irregulares na Rua Santa Catarina, trecho compreendido entre a Avenida Santo Antônio e a Rua São Miguel. (Licitação)		02
LOCALIZAÇÃO:	Rua Santa Catarina, s/n, Centro, Bandeirante - SC		DATA
Data de referência dos custos:	SINAPI: OUTUBRO/2014 - SICRO: SETEMBRO/2014		28/11/2014

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	3,00	220,45	23,38	271,99	815,97
2	-	MOVIMENTOS DE TERRA						
2.2	79505/001	Escavação a fogo em Mat. Clas. 2A. Categ., moledo ou rocha decomposta, a céu aberto, furação a barra mina	m³	186,24	67,30	23,38	83,03	15.463,52
3	-	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL						
3.1	1 A 01 745 01	Fornecimento e colocação de tubo de concreto diâmetro 300mm - sem enrocamento	m	94,00	24,62	23,38	30,38	2.855,72
3.2	2 S 04 964 52	Fornecimento e colocação de tubo de concreto diâmetro 600mm - sem enrocamento	m	8,00	59,98	23,38	74,00	592,00
3.3	73714	Boca de Lobo Alvenaria Tij. 21 Furos - tubos diam. 60cm	un	4,00	1.112,07	23,38	1.372,07	5.488,28
3.4	74206/001	Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa em concreto e paredes em alvenaria	un	1,00	1.181,62	23,38	1.457,88	1.457,88
4	-	PAVIMENTAÇÃO						
4.1	74223/001	Meio-fio de concreto pré-moldado 7x10x30x100cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e aterro	m	232,08	16,51	23,38	20,37	4.727,47
4.2	CC01	Base em pedrisco (e=6cm)	m³	68,89	58,00	23,38	71,56	4.929,77
4.3	78785 - Sinapi/Ch	Pavimentação em pedras irregulares, com rejunte de pó de pedra (e=2cm), compactado	m²	1.148,22	17,43	23,38	21,50	24.686,73
5	-	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
5.1	1 A 01 850 01,	Placa circular com indicação de 40KM/H	m²	0,39	119,59	23,38	147,55	57,54
5.2	1 A 01 870 01	Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinalização	un	2,00	42,15	23,38	52,00	104,00
5.3	1 A 01 850 01,	Placa octogonal com indicação de PARE	m²	0,30	119,59	23,38	147,55	44,27
5.4	1 A 01 870 01	Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinalização	un	1,00	42,15	23,38	52,00	52,00
5.5	73916/002	Placa esmaltada para identificação do nome das ruas 45x25cm	un	1,00	106,92	23,38	131,92	131,92
6	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
6.1	55835	Aterro e compactação da base do passeio p/ estabilização da guia	m³	14,79	24,99	23,38	30,83	455,98
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>R\$ 3.964,63</b>	<b>R\$ 61.863,04</b>

DATA:	NOME:	ASSINATURA:
28/11/2014	Juliana Menegatti	
	Nº CREA / CAU:	
	059.807-8	