



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
PREFEITURA MUNICIPAL BANDEIRANTE

**CNPJ:** 01.612.528/0001-84      **Telefone:** (49) 3626-0012  
**Endereço:** Avenida Santo Antônio, 1069 - Centro  
**CEP:** 89905-000 - Bandeirante

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 10/2023**

**Processo Adm.:** 23/2023  
**Data do Processo:** 27/02/2023

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 23/2023  
b) **Nr. Licitação:** 10/2023 - PR  
c) **Modalidade:** Pregão presencial  
d) **Data de Homologação:** 24/03/2023  
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA, SUBSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO GUARDA CORPO DA PONTE DE ACESSO À LINHA GASPAR, SOBRE O RIO DAS FLORES, EM BANDEIRANTE-SC*

**Lote: 1**

**Participante: ELETROMECHANICA ITAPIRANGA LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	<p>INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 5 (CINCO) NOVOS GUARDA CORPOS MEDINDO 2,00 X 0,82 METROS, NA LATERAL ESQUERDA (SENTIDO LINHA GASPAR - CENTRO), COMPOSTO POR DUAS BARRAS HORIZONTAIS DE 2,00 METROS E DUAS VERTICAIS DE 0,82 METROS, O DIÂMETRO DAS BARRA EXTERNAS SERÁ DE 03 POLEGADAS, E DA BARRA INTERNA DE 2,50 POLEGADAS, OS GUARDA CORPOS DEVERÃO INSTALADOS CONFORME OS EXISTENTES NO LOCAL, ESPAÇADOS A CADA 5 A 8 CENTÍMETROS, SUA FIXAÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UMA CHAPA METALICA DE 15 X 35 CENTÍMETROS, DOBRADA CONFORME BASE EM CONCRETO, CONTENDO 4 PARAFUSOS PARABOLT (CHUMBADOR) QUE SERRÃO FIXADOS NA BASE EM CONCRETO, INCLUINDO UM TUBO INTERNO COM 30 CENTIMETROS DE ALTURA PARA FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO SOLDADA NA CHAPA METÁLICA, AINDA 02 PARAFUSOS COM PORCA TRAVANTE PARA FIXAÇÃO DO TUBO INTERNO COM O EXTERNO. INCLUINDO PINTURA COM DE 02 DUAS DEMÃOS (FUNDO + TINTA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE TODOS OS GUARDA CORPOS NOVOS, NA COR AMARELA, UTILIZANDO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, INCLUINDO O LIXAMENTO DE TODA A SUPERFÍCIE, CONFORME EXISTENTE NO LOCAL. - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 5 (CINCO) NOVOS GUARDA CORPOS MEDINDO 2,00 X 0,82 METROS, NA LATERAL ESQUERDA (SENTIDO LINHA GASPAR - CENTRO), COMPOSTO POR DUAS BARRAS HORIZONTAIS DE 2,00 METROS E DUAS VERTICAIS DE 0,82 METROS, O DIÂMETRO DAS BARRA EXTERNAS SERÁ DE 03 POLEGADAS, E DA BARRA INTERNA DE 2,50 POLEGADAS, OS GUARDA CORPOS DEVERÃO INSTALADOS CONFORME OS EXISTENTES NO LOCAL, ESPAÇADOS A CADA 5 A 8 CENTÍMETROS, SUA FIXAÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UMA CHAPA METALICA DE 15 X 35 CENTÍMETROS, DOBRADA CONFORME BASE EM CONCRETO, CONTENDO 4 PARAFUSOS PARABOLT (CHUMBADOR) QUE SERRÃO FIXADOS NA BASE EM CONCRETO, INCLUINDO UM TUBO INTERNO COM 30 CENTIMETROS DE ALTURA PARA FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO SOLDADA NA CHAPA METÁLICA, AINDA 02 PARAFUSOS COM PORCA TRAVANTE PARA FIXAÇÃO DO TUBO INTERNO COM O EXTERNO. INCLUINDO PINTURA COM DE 02 DUAS DEMÃOS (FUNDO + TINTA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE TODOS OS GUARDA CORPOS NOVOS, NA COR AMARELA, UTILIZANDO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO,</p>	1,000	UN	4.106,25	4.106,25

INCLUINDO O LIXAMENTO DE TODA A SUPERFÍCIE, CONFORME EXISTENTE NO LOCAL.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	<p>REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 16 (DEZESSEIS) GUARDA CORPOS MEDINDO 2,00 X 0,82 METROS, JÁ EXISTENTES NO LOCAL, DEVENDO SER ADICIONADOS MATERIAIS PARA REPARO E REINSTALAÇÃO NA LATERAL ESQUERDA (SENTIDO LINHA GASPAR - CENTRO). COMPOSTO POR DUAS BARRAS HORIZONTAIS DE 2,00 METROS E DUAS VERTICAIS DE 0,82 METROS, O DIÂMETRO DAS BARRA EXTERNAS SERÁ DE 03 POLEGADAS, E DA BARRA INTERNA DE 2,50 POLEGADAS, OS GUARDA CORPOS DEVERÃO INSTALADOS CONFORME OS EXISTENTES NO LOCAL, ESPAÇADOS A CADA 5 A 8 CENTÍMETROS, SUA FIXAÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UMA CHAPA METALICA DE 15 X 35 CENTÍMETROS, DOBRADA CONFORME BASE EM CONCRETO, CONTENDO 4 PARAFUSOS PARABOLT (CHUMBADOR) QUE SERRÃO FIXADOS NA BASE EM CONCRETO, INCLUINDO UM TUBO INTERNO COM 30 CENTIMETROS DE ALTURA PARA FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO SOLDADA NA CHAPA METÁLICA, AINDA 02 PARAFUSOS COM PORCA TRAVANTE PARA FIXAÇÃO DO TUBO INTERNO COM O EXTERNO. INCLUINDO PINTURA COM DE 02 DUAS DEMÃOS, (FUNDO + TINTA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE TODOS OS GUARDA CORPOS EXISTENTES, NA COR AMARELA, UTILIZANDO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, INCLUINDO O LIXAMENTO DE TODA A SUPERFÍCIE CONFORME EXISTENTE NO LOCAL. - REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 16 (DEZESSEIS) GUARDA CORPOS MEDINDO 2,00 X 0,82 METROS, JÁ EXISTENTES NO LOCAL, DEVENDO SER ADICIONADOS MATERIAIS PARA REPARO E REINSTALAÇÃO NA LATERAL ESQUERDA (SENTIDO LINHA GASPAR - CENTRO). COMPOSTO POR DUAS BARRAS HORIZONTAIS DE 2,00 METROS E DUAS VERTICAIS DE 0,82 METROS, O DIÂMETRO DAS BARRA EXTERNAS SERÁ DE 03 POLEGADAS, E DA BARRA INTERNA DE 2,50 POLEGADAS, OS GUARDA CORPOS DEVERÃO INSTALADOS CONFORME OS EXISTENTES NO LOCAL, ESPAÇADOS A CADA 5 A 8 CENTÍMETROS, SUA FIXAÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UMA CHAPA METALICA DE 15 X 35 CENTÍMETROS, DOBRADA CONFORME BASE EM CONCRETO, CONTENDO 4 PARAFUSOS PARABOLT (CHUMBADOR) QUE SERRÃO FIXADOS NA BASE EM CONCRETO, INCLUINDO UM TUBO INTERNO COM 30 CENTIMETROS DE ALTURA PARA FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO SOLDADA NA CHAPA METÁLICA, AINDA 02 PARAFUSOS COM PORCA TRAVANTE PARA FIXAÇÃO DO TUBO INTERNO COM O EXTERNO. INCLUINDO PINTURA COM DE 02 DUAS DEMÃOS, (FUNDO + TINTA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE TODOS OS GUARDA CORPOS EXISTENTES, NA COR AMARELA, UTILIZANDO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, INCLUINDO O LIXAMENTO DE TODA A SUPERFÍCIE CONFORME EXISTENTE NO LOCAL.</p>	1,000	UN	5.819,23	5.819,23
3	<p>INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 11 (ONZE) NOVOS GUARDA CORPOS MEDINDO 2,10 X 1,08 METROS, NA LATERAL DIREITA (SENTIDO LINHA GASPAR - CENTRO), COMPOSTO POR TRÊS BARRAS HORIZONTAIS DE 2,10 METROS E DUAS VERTICAIS DE 1,08 METROS, O DIÂMETRO DAS BARRA EXTERNAS SERÁ DE 03 POLEGADAS, E DAS BARRAS INTERNAS DE 2,50 POLEGADAS, Os GUARDA CORPOS DEVERÃO INSTALADOS CONFORME OS EXISTENTES NO LOCAL, ESPAÇADOS A CADA 5 A 8 CENTÍMETROS, SUA FIXAÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UMA CHAPA METALICA DE 15 X 35 CENTÍMETROS, DOBRADA CONFORME BASE EM CONCRETO, CONTENDO 4 PARAFUSOS PARABOLT (CHUMBADOR) QUE SERRÃO FIXADOS NA BASE EM CONCRETO, INCLUINDO UM TUBO INTERNO COM 30 CENTIMETROS DE ALTURA PARA FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO SOLDADA NA CHAPA METÁLICA, AINDA 02 PARAFUSOS COM PORCA TRAVANTE PARA FIXAÇÃO DO TUBO INTERNO COM O EXTERNO. INCLUINDO PINTURA COM DE 02 DUAS DEMÃOS (FUNDO + TINTA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE TODOS OS GUARDA CORPOS NOVOS, NA COR AMARELA, UTILIZANDO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, INCLUINDO O LIXAMENTO DE TODA A SUPERFÍCIE, CONFORME EXISTENTE NO LOCAL. - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 11 (ONZE) NOVOS GUARDA CORPOS MEDINDO 2,10 X 1,08 METROS, NA LATERAL DIREITA (SENTIDO LINHA GASPAR - CENTRO), COMPOSTO POR TRÊS BARRAS HORIZONTAIS DE 2,10</p>	1,000	UN	9.627,83	9.627,83

METROS E DUAS VERTICAIS DE 1,08 METROS, O DIÂMETRO DAS BARRA EXTERNAS SERÁ DE 03 POLEGADAS, E DAS BARRAS INTERNAS DE 2,50 POLEGADAS, OS GUARDA CORPOS DEVERÃO INSTALADOS CONFORME OS EXISTENTES NO LOCAL, ESPAÇADOS A CADA 5 A 8 CENTÍMETROS, SUA FIXAÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UMA CHAPA METALICA DE 15 X 35 CENTÍMETROS, DOBRADA CONFORME BASE EM CONCRETO, CONTENDO 4 PARAFUSOS PARABOLT (CHUMBADOR) QUE SERRÃO FIXADOS NA BASE EM CONCRETO, INCLUINDO UM TUBO INTERNO COM 30 CENTÍMETROS DE ALTURA PARA FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO SOLDADA NA CHAPA METÁLICA, AINDA 02 PARAFUSOS COM PORCA TRAVANTE PARA FIXAÇÃO DO TUBO INTERNO COM O EXTERNO. INCLUINDO PINTURA COM DE 02 DUAS DEMÃOS (FUNDO + TINTA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE TODOS OS GUARDA CORPOS NOVOS, NA COR AMARELA, UTLIZIANDO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, INCLUINDO O LIXAMENTO DE TODA A SUPERFÍCIE, CONFORME EXISTENTE NO LOCAL.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 6 (SEIS) GUARDA CORPOS MEDINDO 2,10 X 1,08 METROS, JÁ EXISTENTES NO LOCAL, DEVENDO SER ADICIONADOS MATERIAIS PARA REPARO E REINSTALAÇÃO NA LATERAL DIREITA (SENTIDO LINHA GASPAR - CENTRO). COMPOSTO POR DUAS BARRAS HORIZONTAIS DE 2,10 METROS E DUAS VERTICAIS DE 1,08 METROS, O DIÂMETRO DAS BARRA EXTERNAS SERÁ DE 03 POLEGADAS, E DAS BARRAS INTERNAS DE 2,50 POLEGADAS, OS GUARDA CORPOS DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME OS EXISTENTES NO LOCAL, ESPAÇADOS A CADA 5 A 8 CENTÍMETROS, SUA FIXAÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UMA CHAPA METALICA DE 15 X 35 CENTÍMETROS, DOBRADA CONFORME BASE EM CONCRETO, CONTENDO 4 PARAFUSOS PARABOLT (CHUMBADOR) QUE SERRÃO FIXADOS NA BASE EM CONCRETO, INCLUINDO UM TUBO INTERNO COM 30 CENTÍMETROS DE ALTURA PARA FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO SOLDADA NA CHAPA METÁLICA, AINDA 02 PARAFUSOS COM PORCA TRAVANTE PARA FIXAÇÃO DO TUBO INTERNO COM O EXTERNO. INCLUINDO PINTURA COM DE 02 DUAS DEMÃOS, (FUNDO + TINTA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE TODOS OS GUARDA CORPOS EXISTENTES, NA COR AMARELA, UTLIZIANDO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, INCLUINDO O LIXAMENTO DE TODA A SUPERFÍCIE CONFORME EXISTENTE NO LOCAL. - REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 6 (SEIS) GUARDA CORPOS MEDINDO 2,10 X 1,08 METROS, JÁ EXISTENTES NO LOCAL, DEVENDO SER ADICIONADOS MATERIAIS PARA REPARO E REINSTALAÇÃO NA LATERAL DIREITA (SENTIDO LINHA GASPAR - CENTRO). COMPOSTO POR DUAS BARRAS HORIZONTAIS DE 2,10 METROS E DUAS VERTICAIS DE 1,08 METROS, O DIÂMETRO DAS BARRA EXTERNAS SERÁ DE 03 POLEGADAS, E DAS BARRAS INTERNAS DE 2,50 POLEGADAS, OS GUARDA CORPOS DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME OS EXISTENTES NO LOCAL, ESPAÇADOS A CADA 5 A 8 CENTÍMETROS, SUA FIXAÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UMA CHAPA METALICA DE 15 X 35 CENTÍMETROS, DOBRADA CONFORME BASE EM CONCRETO, CONTENDO 4 PARAFUSOS PARABOLT (CHUMBADOR) QUE SERRÃO FIXADOS NA BASE EM CONCRETO, INCLUINDO UM TUBO INTERNO COM 30 CENTÍMETROS DE ALTURA PARA FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO SOLDADA NA CHAPA METÁLICA, AINDA 02 PARAFUSOS COM PORCA TRAVANTE PARA FIXAÇÃO DO TUBO INTERNO COM O EXTERNO. INCLUINDO PINTURA COM DE 02 DUAS DEMÃOS, (FUNDO + TINTA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE TODOS OS GUARDA CORPOS EXISTENTES, NA COR AMARELA, UTLIZIANDO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, INCLUINDO O LIXAMENTO DE TODA A SUPERFÍCIE CONFORME EXISTENTE NO LOCAL.	1,000	UN	2.346,69	2.346,69

**Total do Participante: 21.900,00**

**Total Geral: 21.900,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Gestão dos Serviços de Infraestrutura e Transportes	07.001.26.782.0009.2024.3.3.90.00.00	R\$ 28.000,00

Bandeirante, 24/03/2023

.....  
CELSO BIEGELMEIER  
PREFEITO MUNICIPAL

.....  
**Assinatura do Responsável**