

## MEMORIAL DESCRITIVO

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Proprietário: | MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE / SC   |
| Obra:         | Reforma de Campo de futebol     |
| Local:        | Escola Municipal Bandeirante/SC |
| Área:         | 1.516,04 m <sup>2</sup>         |

### INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução da reforma do Campo de Futebol, localizado na Rodovia Padre Aurelio Canzi, (Escola Municipal Bandeirante) no perímetro urbano do município de Bandeirante/SC. A colocação de materiais e/ou instalação das peças deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ademais, os processos construtivos não explicitados nesse documento deverão ser solucionados sob a aprovação da fiscalização, a mesma ficará a cargo do responsável técnico indicado para Fiscalização da Obra indicado pela administração Municipal de Bandeirante.

### INSTALAÇÃO DA OBRA

Ficarão a cargo exclusivo da construtora, todas as providencias e despesas decorrentes às instalações provisórias de obra, compreendendo o aparelhamento e ferramentas necessárias à execução dos serviços.

### TERRAPLENAGEM

#### Execução de cortes

Os cortes serão executados conforme o greide de projeto, e os respectivos materiais serão depositados em locais pré-estabelecidos pela fiscalização da obra. Todos os serviços de cortes serão executados pelo município de Bandeirante/SC.

### MEIO-FIO PERIMETRAL

No entorno da quadra deverá ser assentado meio-fio conforme destacado em projeto, o mesmo deverá ser executado de forma alinhada e prumada.

Os meios fios serão em concreto pré-moldado, e serão executados com as seguintes dimensões 10x10x22x100cm, sendo (Face superior X Face inferior X altura x Comprimento) e deverão

ter Fck mínimo de 150 Kgf/cm<sup>2</sup>, e deverão ser executados diretamente sobre acamada da base para garantir a ancoragem.

### **DRENAGEM PLUVIAL**

A drenagem será do tipo espinha de peixe, conforme destacado no projeto de drenagem, executada com tubo PEAD corrugado e perfurado, com diâmetro de 100mm.

### **BASE DE BRITA GRADUADA**

Estes serviços só poderão ser iniciados, após a conclusão da drenagem pluvial. Será executada em conformidade com as seções transversais tipo do projeto e compreenderá as seguintes operações: fornecimento, espalhamento e acabamento.

### **GRAMA SINTÉTICA**

O campo de grama sintética deverá ser executado sob camada de pedrisco, em cor da grama (verde), demarcado com tonalidade na cor (branca), seguindo as especificações e detalhes presentes no orçamento e em projeto.

Bandeirante/SC, 07 de dezembro de 2022.

---

Giovane Miguel Kuhn

Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização CREA/SC 186.990-8

Município de Bandeirante/SC