



Município de Bandeirante - Santa Catarina
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e Transportes
Setor de Engenharia

ORÇAMENTO DE OBRAS

Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto na Linha Prata		Data: 04/08/2023					
Endereço: Rua "I", Linha Prata, S/N, Bandeirante/SC		ÁREA: 243,23 m ²					
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante		BDI: 20,73% Sinapi Junho 2023					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	CUSTO (R\$)	CÓDIGO SINAPI/SICRO
1.0	PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					911,02	
1.1	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, adesivada, de *2,5 x 0,8*m	m ²	2,00	250,00	301,83	603,65	00004813 - Sinapi - I
1.2	ART ou RRT de execução da obra	un	1,00	254,59	307,37	307,37	CREA/SC e CAU/SC
2.0	PAVIMENTAÇÃO					22.502,96	
2.1	Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra. AF_05/2020	m ²	243,23	52,58	63,48	15.440,20	101170 - Sinapi - C
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (Unidade: m ³ x Km). AF_07/2020	m ³ x Km	729,69	2,23	2,69	1.964,53	95875 - Sinapi - C
2.3	Meio-fio de concreto - MFC 06	m	131,84	32,03	38,67	5.098,23	2003379 - Sicro - C
VALOR TOTAL DA OBRA						23.413,97	
Bandeirante, 04 de agosto de 2023							
<hr/> Celso Biegelmeier Prefeito Municipal				<hr/> Alana Karolyne Dametto dos Santos Engenheira Civil - CREA/SC 188.897-6			