



Município de Bandeirante - Santa Catarina
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e Transportes
Setor de Engenharia

ORÇAMENTO DE OBRAS

Obra:	Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto na Linha Reno	Data: 04/08/2023	
Endereço:	Linha Reno, S/N, Bandeirante/SC	ÁREA: 965,11 m ²	
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Bandeirante	BDI: 20,73%	Sinapi Junho 2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	CUSTO (R\$)	CÓDIGO SINAPI/SICRO
1.0	PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					911,02	
1.1	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, adesivada, de *2,5 x 0,8*m	m ²	2,00	250,00	301,83	603,65	00004813 - Sinapi - I
1.2	ART ou RRT de execução da obra	un	1,00	254,59	307,37	307,37	CREA/SC e CAU/SC
2.0	PAVIMENTAÇÃO					83.057,88	
2.1	Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra. AF_05/2020	m ²	965,11	52,58	63,48	61.265,02	101170 - Sinapi - C
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (Unidade: m ³ x Km). AF_07/2020	m ³ x Km	2.895,33	2,23	2,69	7.795,04	95875 - Sinapi - C
2.3	Meio-fio de concreto - MFC 06	m	361,98	32,03	38,67	13.997,82	2003379 - Sicro - C
VALOR TOTAL DA OBRA						83.968,89	

Bandeirante, 04 de agosto de 2023

 Celso Biegelmeier
 Prefeito Municipal

 Alana Karolyne Dametto dos Santos
 Engenheira Civil - CREA/SC 188.897-6