



MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Município de Bandeirante / SC
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto na Linha Reno
Local: Linha Reno, Interior, Bandeirante/SC
Área: 965,11 m²

INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução de PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO, em trecho da estrada de acesso à LINHA RENO, na área rural do município de Bandeirante/SC.

A colocação de materiais e/ou instalação das peças deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ademais, os processos construtivos não explicitados nesse documento deverão ser solucionados sob a aprovação da fiscalização. A mesma ficará a cargo do responsável técnico indicado para Fiscalização da Obra indicado pela administração Municipal de Bandeirante.

TERRAPLENAGEM

Execução de aterros

Os aterros necessários para conformar o greide de projeto, serão executados com material selecionado pela fiscalização e compactado convenientemente com o auxílio do rolo pé-de-carneiro. Todos os serviços de aterros serão executados pelo município de Bandeirante/SC.

Execução de cortes

Os cortes serão executados conforme o greide de projeto, e os respectivos materiais serão depositados em locais pré-estabelecidos pela fiscalização da obra. Todos os serviços de cortes serão executados pelo município de Bandeirante/SC.



Município de Bandeirante - Santa Catarina
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e Transportes
Setor de Engenharia

PAVIMENTAÇÃO DA VIA

A base será feita com uma camada de pó de pedra com 10cm de espessura, de forma nivelada e de modo a criar as condições necessárias para o assentamento das pedras. A pavimentação deverá ser executada com pedras irregulares sem arestas vivas e colocadas de forma a evitar que se desprendam da base futuramente, evitando ondulações e irregularidades na pista de rolamento.

Após a colocação as pedras serão compactadas com utilização do rolo compactador, devendo para isso a base estar com grau de umidade ótima. Tanto a base para o assentamento das pedras como o rejuntamento entre as pedras, serão executados em pó de pedra. Antes de executar o rejuntamento das pedras deverá ser efetuada a limpeza dos estilhaços de pedra e/ou outros materiais que porventura possam estar sobre o pavimento.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deverá ser entregue limpa e com a pista de rolamento em perfeitas condições de tráfego.

Bandeirante/SC, 04 de agosto de 2023.

Alana Karolyne Dametto dos Santos
Engenheira Civil – CREA/SC 188.897-6

Celso Biegelmeier
Prefeito Municipal