

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário:	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE / SC
Obra:	REFORMA DE MURO E CALÇADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE
Local:	SC 492 - EMB
Área:	191,96m ²

INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução da reforma de muro e calçada junto a Escola Municipal Bandeirante. A colocação de materiais e/ou instalação das peças deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ademais, os processos construtivos não explicitados nesse documento deverão ser solucionados sob a aprovação da fiscalização, a mesma ficará a cargo do responsável técnico indicado para Fiscalização da Obra indicado pela administração Municipal de Bandeirante.

TERRAPLENAGEM

Execução de aterros

Os aterros necessários para conformar o greide de projeto, serão executados com material selecionado pela fiscalização e compactado convenientemente com o auxílio do rolo pé-de-carneiro. Todos os serviços de aterros serão executados pelo município de Bandeirante/SC.

Execução de cortes

Os cortes serão executados conforme o greide de projeto, e os respectivos materiais serão depositados em locais pré-estabelecidos pela fiscalização da obra. Todos os serviços de cortes serão executados pelo município de Bandeirante/SC.

PAVIMENTAÇÕES

A base será feita com uma camada de pó de pedra com 05cm de espessura, de forma nivelada e de modo a criar as condições necessárias para a posterior execução da calçada. A pavimentação deverá ser executada com espessura de 06cm, em concreto com FCK de 30Mpa.

ALVENARIA

A alvenaria deverá ser executada com blocos vazados de concreto 14x19x39 com espessura de 14cm, na altura de duas fiadas, conforme detalhamento em projeto arquitetônico.

As paredes novas a serem executadas deverão receber chapisco, emboço e reboco, posteriormente pintura, tanto na lateral como na parte superior. A parede da mureta existente deverá receber emboço e reboco, posteriormente pintura, tanto na lateral como na parte superior.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeitas condições de uso.

Bandeirante/SC, 07 de novembro de 2023.

Eng. Civil Giovane Miguel Kuhn

CREA – SC 186.990-8

Celso Biegelmeier

Prefeito Municipal