

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANDEIRANTE**

ORÇAMENTO DE OBRAS

Obra: Reforma de muro e calçada junto a Escola Municipal Bandeirante
Endereço: SC 492 - Bandeirante/SC
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

Data: 07/11/2023
Perímetro: 67,5 m
BDI: 20,34%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO sem BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO com BDI(R\$)	CUSTO PARCIAL (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	CÓDIGO REFERENCIAL DE PREÇO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.456,30	
1.1	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada, adesivada	m²	2,00	250,00	300,85	601,70		4813 - Sinapi - I
1.2	ART ou RRT de execução da obra	unid	1,00	254,59	306,37	306,37		CREA/SC
1.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019	m²	181,50	2,51	3,02	548,23		100576 - Sinapi - C
2.0	MURO E CALÇADA						18.232,00	
2.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm espessura de 14cm e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_12/2021	m²	25,20	105,04	126,41	3.185,41		103319 - Sinapi - C
2.2	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_10_2022	m²	38,50	7,54	9,07	349,33		87894 - Sinapi - C
2.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35mm. AF_08/2022	m²	38,50	74,69	89,88	3.460,45		87779 - Sinapi - C
2.4	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. AF_06/2014	m²	38,50	19,07	22,95	883,53		88423 - Sinapi - C
2.5	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017	m³	9,08	168,99	203,36	1.846,53		
2.6	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 30MPa - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_09/2021	m³	10,89	649,12	781,15	8.506,73		97096 - Sinapi - C
	VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO						19.688,30	

CELSO BIEGELMEIER
 Prefeito Municipal

 Giovane Miguel Kuhn
 Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização