

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANDEIRANTE**

ORÇAMENTO DE OBRAS

Obra: Reforma parcial da cobertura da (Escola Municipal Anita Garibaldi)

Data: 08/11/2023

Endereço: Distrito de Prata – Bandeirante/SC

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

BDI: 20,34% Sinapi Setembro/2023 / SIE Reajustada INCC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	CUSTO PARCIAL (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	CÓDIGO TABELA SINAPI/DEINFRA
1.0	SERVIÇOS						100.971,06	
1.1	Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira	m²	2,00	314,76	378,78	757,56		4813 - Sinapi - I
1.2	ART ou RRT de execução da obra	un	1,00	254,59	306,37	306,37		CREA/SC e CAU/SC
1.3	Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, com reaproveitamento. AF_09/2023	m²	1101,07	3,87	4,66	5.127,86		97647 - Sinapi - C
1.4	Reparo em tesouras e terças de madeira, considerando reparo em 25% da área efetiva	m²	275,27	49,17	59,17	16.288,05		Composição 01
1.5	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, até duas águas, incluso içamento. AF_07/2019	m²	1101,07	45,91	55,25	60.832,02		94207 - Sinapi - C
1.6	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E = 6mm, incluso acessórios de fixação e içamento. AF_07/2019	m	122,50	77,82	93,65	11.471,95		94223 - Sinapi - C
1.7	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	m	45,00	68,01	81,84	3.682,95		94227 - Sinapi - C
1.8	Limpeza final da obra	m²	1101,07	1,89	2,27	2.504,30		42846 - SIE/SC

Valor total da obra

100.971,06

Celso Biegelmeier
Prefeito Municipal

Giovane Miguel Kuhn
Engenheiro Civil - CREA/SC 186.990-8