

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário:	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE / SC
Obra:	Reforma de Alambrado
Local:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Perímetro:	90,00 metros

INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução do Alambrado do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Rua 1º de Maio, centro do município de Bandeirante/SC. A colocação de materiais e/ou instalação das peças deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ademais, os processos construtivos não explicitados nesse documento deverão ser solucionados sob a aprovação da fiscalização, a mesma ficará a cargo do responsável técnico indicado para Fiscalização da Obra indicado pela administração Municipal de Bandeirante.

Obriga-se o empreiteiro a executar os serviços de perfeito acordo com os projetos e detalhes. Não serão aceitas alterações, a menos que estas sejam autorizadas, por escrito, pelos autores do projeto. Caberá ao contratado a vistoria prévia ao local da obra, verificando as dificuldades dos serviços. Caberá também a ele um exame completo de todas as plantas e especificações.

As possíveis dúvidas e discordâncias entre especificações, orçamento e projetos, que possam surgir, deverão ser esclarecidas junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal. Essas verificações deverão ser feitas antes da apresentação da proposta, pois não serão aceitas alterações nos preços e prazos em consequência dessas eventuais discordâncias ou dificuldades locais. A contratada será a única responsável pela execução posterior de detalhes defeituosos ou errados.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços executados ou mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas técnicas. Todo o material, empregado na obra, deverá receber aprovação da fiscalização antes de ser utilizado.

INSTALAÇÃO DA OBRA

Ficarão a cargo exclusivo da construtora, todas as providencias e despesas decorrentes às instalações provisórias de obra, compreendendo o aparelhamento e ferramentas necessárias à execução dos serviços.

ALAMBRADO

Será executado alambrado no contorno indicado em projeto do SCFV, com tela eletrossoldada galvanizada com altura de 2,00m, trama 15,0cm x 5,00cm e fio na espessura de 2,5mm. A tela será sustentada utilizando-se 4 fios de arame galvanizado na espessura de 2,76mm (12 BWG), e para a amarração aos mourões será utilizado o mesmo arame galvanizado na espessura de 2,76mm (12 BWG) em 4 pontos por mourão.

Os mourões do alambrado serão de concreto armado reto nas dimensões de 15cm x 15cm x 3,00m, com 4 \varnothing 8,0mm, ficando enterrado 1,00m, e dispostos de forma que fiquem distantes entre si no máximo 2,50m, serão concretados na base conforme detalhe em projeto. Para escoramento nas mudanças de direção e nos portões, serão utilizados mourões de concreto armado curvo nas dimensões de 15cm x 15cm x 3,50m (sendo de 0,50m a parte curva) com 4 \varnothing 6,3mm.

Será instalado 1 portões com dimensões conforme indicado em projeto, em estrutura metálica com tubo redondo \varnothing 2" com espessura da parede de 1,5mm, conforme detalhes em projeto.

O portão deverá ter suportes para prender aos mourões e/ou pilares reforçados, devendo ser compatível com o tamanho do portão, bem como travas com cadeados para mantê-los fechados e abertos. Deverão ser protegidos com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura esmalte específica para metais, instalados na obra. A cor será definida pelo proprietário.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A obra deverá ser entregue limpa e com todos os serviços previstos em perfeito estado de funcionamento.

Todos aparelhos, esquadrias, ferragens e instalações deverão ser testados e entregues em perfeitas condições.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Será fornecido ao contratado um jogo completo e aprovado dos projetos, do memorial descritivo e das especificações técnicas dos serviços a serem executados na obra em questão. Deverá o contratado executar os serviços em perfeito acordo com os projetos, detalhes e a presente especificação. Em caso de divergência entre as medidas em escalas ou cotadas, prevalecerão estas últimas. Haverá permanentemente na obra um jogo completo das plantas aprovadas e um exemplar das especificações.

Em caso de alterações, deverá ser solicitada por escrito aos profissionais responsáveis pelos projetos, não sendo permitidas alterações requisitadas verbalmente.

A contratada ficará obrigada a observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e segurança pública e recolher a devida ART de execução.

Bandeirante/SC, 05 de março de 2024.

Giovane Miguel Kuhn
Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização

Celso Biegelmeier
Prefeito Municipal