COMPOSIÇÃO NÃO DESONERADA

Prop.: Prefeitura Municipal de Bandeirante
Obra: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água
Local: Distrito de Prata, interior
Munic.: Bandeirante-SC

COMP	**1**	**A MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DEVERÁ SER COMPOSTA POR DUAS PARTES, UMA BOMBEADOR E OUTRA MOTOR. O BOMBEADOR DEVERÁ SER PRODUZIDO EM FERRO FUNDIDO E CONTER OS ESTÁGIOS EM AÇO INOX. O MOTOR DEVERÁ SER REBOBINÁVEL, LUBRIFICADO E REFRIGERADOS A ÁGUA. A MOTOBOMBA SUBMERSA DEVERÁ TER UMA VAZÃO DE 5,0 M³/H, ALTURA MONAMÉTRICA 300,39 MCA, COM MOTOR BIFÁSICO DE 10HP - 440VOLTS**	**UNI**	**COEF**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
COTAÇÃO	1	CONJUNTO MOTOBOMBA P/VAZÃO DE 5,0M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA DE 300,39MCA, COM MOTOR BIFÁSICO DE 10HP - 440VOLTS	UNI	1,0000	15445,17	15445,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	8,0000	46,02	368,16
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	8,0000	27,19	217,52
		total da composição 01				**16030,85**
COMP	**2**	**QUADRO DE COMANDO COM PARTIDA DIRETA PARA BOMBA SUBMERSA ACIMA DESCRITA NA VOLTAGEM DE 440 VOLTS - 60HZ - 10 HP, CONTENDO DISJUNTOR MOTOR, 02 CAPACITORES DE PARTIDA, 02 CAPACITORES PERMANENTE, RELE DE SOBRECARGA, 02 CONTACTÓRES, TERMINAIS, FIAÇÃO 16MM, AMPERIMETRO DIGITAL, VOLTIMETRO DIGITAL, SINALEIRO DE ACIONAMENTO, SINALEIRO DE DEFEITO, BOTOEIRA 3 POSIÇÕES, CANALETA, TRILHO DIN, BORNES 25MM, ARMARIO COM PINTURA EPOXI E CHAVE DE 760 X 480 X 170 MM**	**UNI**	**COEF**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
COTAÇÃO	2	QUADRO DE COMANDO COM PARTIDA DIRETA PARA BOMBA SUBMERSA ACIMA DESCRITA NA VOLTAGEM DE 440 VOLTS - 60HZ - 10 HP, CONTENDO DISJUNTOR MOTOR, 02 CAPACITORES DE PARTIDA, 02 CAPACITORES PERMANENTE, RELE DE SOBRECARGA, 02 CONTACTÓRES, TERMINAIS, FIAÇÃO 16MM, AMPERIMETRO DIGITAL, VOLTIMETRO DIGITAL, SINALEIRO DE ACIONAMENTO, SINALEIRO DE DEFEITO, BOTOEIRA 3 POSIÇÕES, CANALETA, TRILHO DIN, BORNES 25MM, ARMARIO COM PINTURA EPOXI E CHAVE DE 760 X 480 X 170 MM	UNI	1,0000	4366,67	4366,67
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	2,0000	46,02	92,04
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	2,0000	27,19	54,38
		total da composição 02				**4513,09**
COMP	**3**	**CERCAMENTO DE POÇO COM TELAS GALVANIZADAS E PORTÃO DE ABERTURA TOTAL EM UMA DAS EXTREMIDADES (2,0MX2,0MX2,0M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNI**	**COEF**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
SINAPI	4108	MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA 10x10CM, H=3,0M	UNI	4,00	74,00	296,00
SINAPI	2432	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO 3 1/2" X 3", E=1,9 A 2MM, COM ANEL	UNI	4,00	36,11	144,44
SINAPI	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70MM MALHA 15X15MM	M²	16,00	5,57	89,12
SINAPI	21003	TUBO DE AÇO CARBONO COM COSTURA, DN=40MM, E=3MM	M	10,00	38,62	386,20
SINAPI	88317	SOLDADOR	hrs	8,00	50,23	401,84
		total da composição 03				**1317,60**

Bandeirante-SC, 25 de novembro de 2025

Giovane Miguel Kuhn
Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização

Município de Bandeirante/SC
CNPJ: 01.612.528/0001-84